

PREZENTARE GENERALA

1.1. Denumirea obiectivului investitiei

Extindere rețele de distribuție gaze naturale în comuna Tamăseni și comuna Vânători, județul Neamț.

1.2. Amplasamentul

Proiectul are ca obiectiv extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în două comune din județul Neamț și anume :

- Comuna Tămaseni care cuprinde satele Tămaseni și Adjudeeni ;
- Comuna Vânători care cuprinde satele Vânători, Lunca, Nemțisor, Mănăstirea Neamț, și alte două Mănăstiri Sihastria și Secu.

1.3. Titularul investiției

SC MIHOC OIL SRL cu sediul în loc. Leghin, com. Pipirig, jud. Neamț.

1.4. Beneficiarul investiției

SC MIHOC OIL SRL cu sediul în loc. Leghin, com. Pipirig, jud. Neamț

1.5. Obiectivul

Obiectivul se încadrează în planul de dezvoltare regional durabilă prin sprijinirea realizării de investiții în rețelele de distribuție gaze naturale în scopul reducerii pierderilor de energie, creșterii securității în furnizare, evitarea situațiilor de criză și atingerea performanțelor economice.

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Stadiul actual al investiției în comuna Tamăseni

Extinderea de rețele de distribuție gaze naturale în comuna Tamăseni a fost structurată în 4 (patru) etape astfel:

ETAPA I: Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Tamăseni.

Aceasta a presupus executia a 6 182m în Comuna Tamăseni.

Aceasta etapă a fost executată în regie proprie de SC MIHOC OIL SRL .

Etapă II: Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Tamăseni

Această etapă are proiect tehnic întocmit de SC MIHOC OIL SRL și autorizația de execuție obținută pentru o lungime de 11580 m

Din această etapă SC MIHOC OIL SRL a executat în regie proprie: L= 10.045 m

Lungimea totala a conductelor pentru extinderea rețelelor de gaze naturale de redusă presiune în comuna Tămăseni, județul Neamț din etapa a II-a ramasa de executat este: 1535 m

Pentru acest rest de executat este obtinuta autorizatia de constructie .

Etapa III: Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Tamaseni

Aceasta etapa are proiect tehnic intocmit de SC MIHOC OIL SRL si autorizatia de executie obtinuta pentru o lungime de 26320m.

Din aceasta etapa SC MIHOC OIL SRL a executat in regie proprie:L=6305m

Lungimea totala a conductelor pentru extinderea rețelelor de gaze naturale de redusă presiune în comuna Tămăseni, județul Neamț din etapa a II-a ramasa de executat este:20.015 m

Pentru acest rest de executat este obtinuta autorizatia de constructie.

Etapa IV: Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Tamaseni

In această etapă proiectul își propune construirea unei statii de reglare masurare de sector (SRMS)in satul Adjundeni. Acesta etapa este necesara pentru asigurarea disponibilului de debit și presiune în satul Adjundeni în special în cartier Livada, care este la periferia sistemului de distribuție. Totodată se va asigura și debitul de avarie pentru satul Tămăseni în cazul unei avarii la SRMS Tămăseni. Sistemele vor fi interconectate în asa fel încât în caz de avarie o stație să poată prelua debitul de

Conducta este din PEHD, PE100, SDR11, Ø 90mm si va avea lungimea de 3500m. .

Pentru aceasta etapa este necesara intocmirea proiectului,obtinerea autorizatiei de constructi si executia lucrarii.

I

2.2. STADIUL ACTUAL AL INVESTITIEI IN COMUNA VANATORI

Investitia in aceasta localitate a fost structurata dupa cum urmeaza:

- „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Vânători, județul Neamț” si
- “Extindere retea distrubutie gaze natural in Comuna Vanatori Neamt cu satele arondate si Manastirea Secu si Sihastria”

Proiectul tehnic pentru „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Vânători, județul Neamț” a fost întocmit de SC MIHOC OIL SRL si s-a referit la construcția unor rețele de repartiție și distribuție gaze naturale în lungime totală de 26093 m din care au fost realizați 19672 m .Rest de executat 6421km

Din care : 6406 m retea distributie

15 m retea repartitie

Acest rest de executat are obtinuta autorizatia de constructie

Lucrarea “Extindere retea distributie gaze natural in Comuna Vanatori Neamt cu satele arondate si Manastirea Secu si Sihastria” presupune proiectarea si executia a 7850 m retea repartitie si 77847 m retea distributie.

Lucrarea este in faza de certificat de urbanism .Obtinerea autorizatiei de constructive cade in sarcina achizitorului.